

Kalkulation inkl. Sägen, Einlegen der Horizontalsperre, Verkeilen und Verpressen der Schnittfuge

Kalkulation für 1m ² nachträgliche mechanische Horizontalsperre	Summe in €	
	Kettensäge- technik für Ziegel- mauerwerk	Diamantseil- sägetechnik für Granit und Misch- mauerwerk
1m ² HDPE-Folie + 16 Mauerwerkskeile	20,00	20,00
Maschine: Abschreibung, Reparatur, sonstiges	20,00	85,00
Hilfsmittel: Mörtel, Zusatzmittel, sonstiges	15,00	15,00
Sägekette/Führungsschiene: Verschleiß	20,00	
Dia-Seil: Leistung ca. 4m ² / Meter Seil (EP 89,00 €)		22,25
2 AN / 6m ² Schnittleistung je Tag = 4h Arb.-zeit/m ² Stundenfaktor 40€/h	107,00	
2 AN / 4m ² Schnittleistung je Tag = 4h Arb.-zeit/m ² Stundenfaktor 40€/h		160,00
Summe exkl. 20% Wagnis- und Gewinnzuschlag	182,00	302,25
Summe total exkl. Ust	227,50	377,81